

Robertson Nordisk A/S,
Nils Hansens vei 2,

O s l o 6.

20 mai 70.

Ad Hudtvalcker & Co. A/S.
Husbergøya.
Skur for tanks.

Vi refererer til tidligere møte med Deres ingeniør Kristoffersen.

Bygget med bærende konstruksjoner er vist på våre tegninger nr. 1 og 2.

Beliggenheten er Husbergøya, ca. 4 km ut i Oslofjorden.

Det ønskes tilbud på fasade- og takkonstruksjon for ovennevnte bygg. Takkonstruksjon i Robertson Q-Deck og fasadekonstruksjon i Robertson Q-Panel, kvalitet Versacor. Alt ferdig montert.

Sjøtransport fra kaiplass Oslo til Husbergøya besørges av entreprenør/byggherre.

Arbeidere fraktes morgen og kveld med båt til og fra arbeidet på byggherrens bekostning.

Taket er regnet som vindskive, vindfagverket er vist på tegn. nr. 2. Robertson Nordisk må dimensjonere vindskiven slik at den virker slik som antatt. Sveisefester til bærende konstruksjon og mellom platene må angis.

Det ønskes også pris på:

- Faste enkle vinduer av tre med høyde og lengde som vist på tegn. nr. 2.
- 2 stk. uisolerte porter av tre, B x H = ca. 200 x 210 cm.
- 1 stk. sluk med plassering som vist på tegning med tilpassing for 5" soillrør.
- 1 stk. overløp.
- Renne langs akse 5 mot sluk.

Prosjektet skal igangsettes omgående slik at montasjen av vegg og takelementer vil finne sted tidlig på høsten.

Byggets entreprenør er: Harry Due & Sønner,
Drammensvn. 342.
Tlf. 53 07 00.

Byggets arkitekt er: Dick Backer,
Skippergt. 14,
Tlf. 41 46 27.

Vi ville være takknemlig for snarlig behandling.

Med hilsen

SIVILINGENIØR OLE F. MELLEBY & CO.

Kjell A. Nyvold

Kjell A. Nyvold

Vedlegg: 1 kopi av tegn. nr. 1 og 2.

Kopi til:

Harry Due & Sønner.